

## Montaje de vía - túnel de La Cabrera

- Longitud: 7.250 m. (el más largo de la línea de Alta Velocidad)
- Túnel: bitubo de 8,75 m. de diámetro.
- Carril: 30 Km.
- Sistema montaje: "Vía en placa"

Fase 1  
Montaje de vía auxiliar.  
Acopio de traviesas,  
carriles y hormigón.

Fase 2  
Puesta de traviesas  
sobre el suelo del túnel.

Fase 3  
Descarga de carril.  
Montaje de vía.

Fase 4  
Nivelado de la vía.  
Hormigonado de la estructura.

