Cofinanciado por el Mecanismo «Conectar Europa» de la Unión Europea

Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana

Adif contrata las obras de renovación integral de 64 km de vía en la línea Xàtiva-Alcoi por 84 millones de euros

- **Sustituirá los elementos de la línea, adaptará las estructuras a la futura electrificación y, en estaciones, alargará andenes y pondrá en servicio una tercera vía en la estación de Ontinyent**
- **Con esta actuación, incrementará la eficiencia y fiabilidad de la explotación ferroviaria, contribuyendo a la reducción de los tiempos de viaje**

Nota de prensa

26 ABRIL 2024

Adif ha contratado una de las principales actuaciones del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana: la renovación integral de vía en dos tramos de la línea Xàtiva-Alcoi, a la que destinará más de 84 millones de euros.

Las obras contemplan la renovación integral de la vía, sustituyendo todos los elementos de la superestructura (carril, traviesas, balasto y aparatos de vía), en un total de 64 km en dos tramos: Xàtiva-Ontinyent y Ontinyent-Alcoi.

Enmarcada en el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana, la actuación incrementará las condiciones de eficiencia y fiabilidad de la explotación ferroviaria y la regularidad del tráfico, contribuyendo a reducir los tiempos de viaje. Asimismo, optimizará las labores de conservación y mantenimiento.

Sustitución de los elementos de la línea y actuación en estaciones

Las actuaciones comprenden la sustitución de los elementos de la superestructura y la adaptación de estructuras a la futura electrificación de la línea, renovando pasos superiores e incrementando la sección de los túneles.

En los puentes metálicos se abordará la instalación de encarriladoras elásticas y contracarriles; la sustitución de sujeciones rígidas por deslizantes; la sustitución de traviesas

Delegación de Comunicación Este
C/ Xativa, 24 46007 – Valencia
Tlf: 963819526
prensa.este@adif.es
Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes
www.adif.es

Nota de prensa

de madera especiales de altura variable, para adecuarlas a las nuevas rasantes y la geometría; y la sustitución de traviesas de madera por otras de hormigón monobloque, para la protección de entradas y salidas a los puentes.
En las estaciones, se incrementará la longitud de los andenes, se adecuará el pavimento y se pondrá en servicio una tercera vía en la estación de Ontinyent.

Los trabajos se completarán con la comprobación de los elementos de drenaje; trabajos en taludes; tratamiento y protección de trincheras y terraplenes; operaciones técnicas para relacionar entre sí tres pasos a nivel -situados en los puntos kilométricos 16/874, 19/673 y 29 /674-; adecuación de accesos; y ejecución de cerramientos antivandálicos.

Las obras serán realizadas por la UTE integrada por CHM Obras e Infraestructuras y Azvi.

Estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Financiación Europea
Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo “Conectar Europa” de la Unión Europea (CEF).

Delegación de Comunicación Este
C/ Xativa, 24 46007 – Valencia
Tlf: 963819526
prensa.este@adif.es

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes
www.adif.es