Más inversiones: 46,9 M€ destinados a la red convencional

Adif inicia la renovación integral de otros 33 km de la línea Zafra-Huelva

- **La adecuación de la superestructura e infraestructura, junto con nuevos sistemas de telecomunicaciones y señales electrónicas, mejorará la fiabilidad y seguridad de las conexiones y contribuirá a reducir los tiempos de viaje**

- **Movilizadas inversiones de más de 160 M€ en obras de renovación de vía en 90 km; la mitad de la línea**

Nota de prensa

03 MARZO 2023

Adif inicia la renovación integral de la infraestructura y la vía en un tramo de 33,2 km de la línea que conecta las ciudades de Zafra-Huelva (entre el pk 96/430 y la estación de Calañas); una actuación que representa una inversión de 46,9 millones de euros.

La adecuación de la superestructura (los elementos que componen la vía: carril, balasto y traviesas) e infraestructura, junto con nuevos sistemas de telecomunicaciones y señales electrónicas, mejorará la fiabilidad y seguridad de las conexiones y contribuirá a optimizar los tiempos de viaje. Esta actuación contribuirá también a la mejora de las conexiones entre las poblaciones de Jabugo y Calañas.

La ejecución de las obras ha sido encargada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por AZVI y Martín Casillas y su ejecución se realizará en un plazo de 12 meses y 15 días.

Delegación de Comunicación Sur
Avda. Kansas City, S/N Buzón 10. 41007 – Sevilla
Tlf.: 954485023 y 954485408 Fax: 954485425
prensasur@adif.es

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes
www.adif.es

Nota de prensa

Entre las actuaciones destacan, la renovación integral de las vías general y de apartado; la mejora de la calidad de la vía mediante el desguarnecido y reposición de balasto; el montaje de vía nueva (carril y traviesas) y la mejora de la red de drenaje longitudinal y transversal.

Asimismo, se abordará la renovación de la infraestructura (protección de taludes de desmontes y terraplenes y tratamiento de los tramos en trinchera, para evitar desprendimientos), la construcción de muretes guardabalasto y muros cuneta y el acondicionamiento de los pasos a nivel, así como la actuación en túneles.

Obra de renovación de infraestructura en la línea Zafra-Huelva

La línea Zafra-Huelva discurre por las comunidades de Extremadura y Andalucía, atravesando las provincias de Badajoz y Huelva, a lo largo de 185 km.

Adif desarrolla la renovación integral de la infraestructura y protección de trincheras y estaciones en la mitad de la línea, en concreto en 90 km entre Jabugo y Huelva, con una inversión movilizada de más de 160 millones de euros.

A la adjudicación de hoy, se suman las del tramo entre Calañas-Peguerillas; las del trazado entre Valdelamusa y Huelva; y las que actuarán entre Peguerillas y Huelva. Asimismo, se encuentran en proceso de contratación las obras en el entorno de la estación de Jabugo (entre los pk 87/103 y 96/340) y el proyecto de renovación de cinco puentes.

Recientemente, Adif ha adjudicado también los contratos para la supresión del bloqueo telefónico y la implantación del GSM-R en las líneas Zafra-Huelva Mercancías y Zafra-Llano de la Granja, con una inversión de 54,8 millones,

adicionales a las inversiones destinadas a la renovación de la vía convencional Zafra-Huelva.

Financiación europea

La renovación integral de la infraestructura y la vía en el tramo entre el km 96 /430 y Calañas (Huelva) cuenta con financiación europea, a través del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU".

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

Nota de prensa

Delegación de Comunicación Sur
Avda. Kansas City, S/N Buzón 10. 41007 – Sevilla
Tlf.: 954485023 y 954485408 Fax: 954485425
prensasur@adif.es
Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes