Con una inversión prevista de 8,2 millones de euros

Adif suprimirá dos pasos a nivel en La Canonja (Tarragona)

- **En ambos casos se construirá una pasarela peatonal y un paso superior para vehículos y peatones, lo que garantizará la permeabilidad en el entorno**
- **Estas actuaciones permitirán un incremento de las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte, tanto para los ciudadanos como para las circulaciones ferroviarias**

Nota de prensa

21 FEBRERO 2023

Adif va a suprimir dos pasos a nivel ubicados en el término municipal de La Canonja (Tarragona), actuaciones que van a permitir una mejor permeabilidad en el entorno y un incremento de las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte, tanto para los ciudadanos como para las circulaciones ferroviarias. El contrato para ejecutar ambas actuaciones se ha licitado por un importe de 8.270.987,9 euros.

Para la supresión del paso a nivel situado en el p.k. 269,782 de la línea Valencia-Tarragona, se construirá una pasarela peatonal que dará continuidad al Camí del Rourell en el cruce con la vía ferroviaria. La estructura tendrá una longitud de 257 m y consistirá en un cajón metálico sobre el que se recrecerá una losa de hormigón. La pasarela tendrá dos vanos centrales de 30,5 m para salvar la infraestructura ferroviaria y otras instalaciones y dispondrá de dos rampas de acceso peatonales con una anchura libre de 2 m.

Como actuación complementaria, y con el fin de garantizar la permeabilidad transversal al parque móvil de Bombers de la Generalitat, se construirá un vial de acceso al puente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona, dentro

Delegación de Comunicación Noreste
Plaça dels Països Catalans, S/N (Est. Barcelona Sants) 08014 -Barcelona
Tlf: 934956327 Fax: 934956331
prensa.noreste@adif.es

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes
www.adif.es

de las instalaciones de la compañía BASF, y el acondicionamiento de un tramo de camino existente dentro de las instalaciones de esta misma empresa.

Por su parte, para la supresión del paso a nivel del p.k. 97,087 de la línea Lleida-Reus-Tarragona, se ejecutará un paso superior apto para el tráfico viario y peatonal.

Su estructura estará formada por dos vanos de 27 metros de longitud cada uno y se ha proyectado una glorieta al final del vial para reconducir el tráfico a las distintas instalaciones que se ubican en esta zona y rampas con una acera de 2 m en su margen izquierda.

Con el fin de mantener el acceso que existe en las proximidades del paso a nivel a la empresa BASF, el nuevo paso conectará con la carretera que actualmente cruza el paso a nivel, construyendo un carril central de 90 m de longitud para facilitar la incorporación al nuevo vial.

Ambas actuaciones se conectarán a través del Camí del Rourell, que se acondicionará para ser utilizado tanto por los peatones que se dirijan hacia la pasarela peatonal como por los vehículos de emergencia, seguridad u otros cuyo fin sea el mantenimiento de las instalaciones existentes.

Estos trabajos contribuyen a la consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).

Financiación Europea

Delegación de Comunicación Noreste
Plaça dels Països Catalans, S/N (Est. Barcelona Sants) 08014 -Barcelona
Tlf: 934956327 Fax: 934956331
prensa.noreste@adif.es

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes
www.adif.es

Estas actuaciones van a contar con financiación europea a través del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.

Nota de prensa

Delegación de Comunicación Noreste
Plaça dels Països Catalans, S/N (Est. Barcelona Sants) 08014 -Barcelona
Tlf: 934956327 Fax: 934956331
prensa.noreste@adif.es

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes
www.adif.es