

Plan de actuaciones de mejora de las estaciones de la red de ancho convencional de Catalunya

Adif pone en servicio las nuevas instalaciones de la estación de Fornells de la Selva (Girona)

- Con un presupuesto de casi 4 millones de euros, se ha construido un nuevo paso inferior entre andenes dotado de ascensores para eliminar el cruce de vías al mismo nivel y se ha prolongado la longitud útil y recrecido de los andenes
- De este modo, se mejoran las condiciones de accesibilidad y seguridad para los viajeros que utilizan este apeadero de la comarca del Gironès
- En la línea Barcelona-Girona-Figueres-Portbou, Adif está movilizando casi 30 millones de euros de inversión en obras de mejora en otras 6 estaciones

24 NOVIEMBRE 2025

Adif ha puesto en servicio las nuevas instalaciones del apeadero ferroviario de Fornells de la Selva, con una inversión de casi 4 millones de euros. Las actuaciones acometidas, realizadas en el marco de la iniciativa Transformen Rodalies, tienen como objetivo incrementar las condiciones de accesibilidad y seguridad para los viajeros de este municipio de la comarca del Gironès, ofreciéndoles mayores niveles de calidad.

La estación de Fornells de la Selva está situada en la línea de ancho convencional Barcelona-Figueres-Portbou, por la que circulan los servicios de las líneas R11 y RG1 de Rodalies. En esta misma línea, Adif también está ejecutando obras de modernización y remodelación en las estaciones de Celrà, Bordils-Juià, Sant Jordi Desvalls, Camallera, Vilajuïga y Colera. Incluyendo la actuación en Fornells de la Selva, la inversión movilizada en estas 7 estaciones asciende a 29,3 millones de euros.

Las obras ejecutadas han consistido en acondicionar los espacios para el uso universal de viajeros y adaptarlos al tránsito de personas de movilidad reducida, suprimiendo las barreras arquitectónicas y creando nuevos espacios más modernos e inclusivos.

Delegación de Comunicación Noreste
Plaça dels Països Catalans, S/N (Est. Barcelona Sants) 08014 -Barcelona
Tlf: 934956327 Fax: 934956331

premsa.noreste@adif.es

*Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de
citar fuentes*

www.adif.es

Nota de prensa

Asimismo, se ha eliminado el cruce al mismo nivel entre andenes, mejorando de este modo las condiciones de seguridad y aumentando los niveles de calidad del servicio.

Como principales actuaciones, destacan la construcción de un nuevo paso inferior entre andenes dotado de ascensores y escaleras fijas, la prolongación de los andenes hasta los 210 m y la elevación de su altura hasta los 68 cm sobre la cota del carril. De este modo, se garantiza un acceso más cómodo y seguro a los diferentes tipos de material móvil que circulan por la estación.

También se ha llevado a cabo la nueva pavimentación en los andenes, incluyendo la adaptación del borde de andén, formado por pieza de hormigón en forma de “L”, pavimento señalizador de botones y franja amarilla de advertencia.

Además, y para aumentar la confortabilidad de los usuarios se han construido nuevas marquesinas en las zonas de espera de los andenes y en las embocaduras de los futuros pasos inferiores. También se han ejecutado nuevas instalaciones de saneamiento, electricidad, iluminación, protección civil y seguridad y de circuito cerrado de televisión, entre otros trabajos.

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que tiene entre sus objetivos desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad; y 11, que busca proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles.

Financiación europea

Esta actuación va a contar con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU.