Nota de prensa

En la línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén

Adif licita por 13,35 M€ el suministro de materiales necesarios para las obras del tramo Alcázar de San Juan-Manzanares

- **Así, se ha licitado el suministro y transporte de balasto, traviesas, carril y aparatos de vía**
- **Las obras, que incluyen actuaciones en plataforma, vía, estaciones y electrificación, permitirán elevar la velocidad en este tramo hasta los 200-220 km /h, así como mejorar la fiabilidad de las circulaciones**

28 DICIEMBRE 2021

Madrid, 28 de diciembre de 2021 (Adif).

Adif ha licitado, por un importe global de 13.352.629,64 euros (IVA incluido), cuatro contratos para el suministro y transporte de diversos materiales necesarios para la ejecución de actuaciones complementarias en el tramo Alcázar de San Juan-Manzanares (Ciudad Real), de la línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén.

El objetivo de estas obras, que incluyen actuaciones en plataforma, vía, estaciones y electrificación, es elevar la velocidad en este tramo hasta los 200-220 km/h, frente a la actual velocidad de entre 140 y 160 km/h, al tiempo que se mejora la fiabilidad de las circulaciones.

El contrato de mayor importe corresponde al suministro de **traviesas**, que se ha licitado por 4.491.822,50 euros (IVA incluido) y comprende el suministro de 47.500 traviesas monobloque polivalentes para la tipología de carril 54 y 60 E1.

Relaciones con los Medios
C/ Sor Ángela de la Cruz, 3 28020 - Madrid
Tlf.: 917744473 / 917744474
prensa@adif.es

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes
www.adif.es

El contrato incluye la fabricación de las traviesas, la adquisición y colocación de las sujeciones, el acopio en fábrica, la carga, el transporte y la descarga en el punto que se designe.

También se ha licitado el suministro de 3.465 toneladas de **carril** por importe de 4.024.140,86 euros (IVA incluido). El contrato comprende el suministro y transporte de 3.400 toneladas en barras de 180 y 270 metros y de 65 toneladas en barra elemental de 12 o 18 metros. El carril deberá ser transportado hasta el punto de acopio o de la traza que se determine en cada caso.

Por otra parte, Adif ha licitado el suministro de 100.000 toneladas de **balasto** tipo 1 por importe de 3.169.353 euros (IVA incluido). El contrato incluye la extracción de la piedra para la fabricación del balasto, el almacenamiento del mismo y su posterior transporte y descarga en los puntos de acopio, las bases de trabajo o los puntos de la traza establecidos. El contrato comprende también la preparación de las zonas de almacenamiento.

Por último, se ha licitado por 1.667.313,28 euros (IVA incluido) el suministro de **aparatos de vía**, los elementos de la infraestructura ferroviaria que permiten la ramificación y el cruce de itinerarios. El contrato abarca la fabricación, premontaje y comprobación en taller de los aparatos de vía, la carga del aparato y su transporte al lugar designado por la dirección de obra.

Obras tramo Alcázar de San Juan-Manzanares

El contrato para la ejecución de actuaciones complementarias en el tramo Alcázar de San Juan-Manzanares ha sido licitado recientemente por Adif por importe de 49.915.023,10 euros (IVA incluido).

Relaciones con los Medios
C/ Sor Ángela de la Cruz, 3 28020 - Madrid
Tlf.: 917744473 / 917744474
prensa@adif.es

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes
www.adif.es

Nota de prensa

Las actuaciones incluidas en el contrato se desarrollarán en aproximadamente 13,7 km de longitud, en el tramo comprendido entre el inicio de la estación de Herrera de La Mancha (punto kilométrico 183/432) y la entrada de la estación de Manzanares (p.k. 196/684).

Las obras de renovación de vía se ejecutarán siguiendo un programa de trabajos por fases, que permitirá mantener el servicio de las circulaciones ferroviarias actuales por una vía mientras se interviene en la vía contigua.

Financiación europea

El suministro de los materiales, así como las obras de ejecución de actuaciones complementarias en el tramo Alcázar de San Juan-Manzanares, van a ser financiados por la Unión Europea –NextGenerationEU.

Relaciones con los Medios
C/ Sor Ángela de la Cruz, 3 28020 - Madrid
Tlf.: 917744473 / 917744474
prensa@adif.es

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes
www.adif.es