Nota de prensa

En la línea Madrid-Hendaya a su paso por Gipuzkoa

Adif acomete obras de adecuación de trincheras entre Zumarraga y Brinkola

- **El objetivo del contrato es consolidar la infraestructura ferroviaria y optimizar las condiciones de circulación**

06 JULIO 2020

Adif acomete obras de adecuación de trincheras entre Zumarraga y Brinkola, entre los puntos kilométricos 559/100 AL 575/140, a ambos lados de la línea Madrid-Hendaya de la red ferroviaria convencional a su paso por Gipuzkoa.El objetivo de la actuación es consolidar la infraestructura ferroviaria, a su paso por los municipios señalados, para optimizar las condiciones de circulación, dotando de mayor estabilidad y resistencia a los terrenos de taludes y terraplenes colindantes con la red ferroviaria.Para ello, se procederá a la excavación y retirada de los materiales que se hubieran desprendido y la posterior adecuación del talud. Además, se colocará una malla de alambre de triple torsión, anclada en la cabecera y los pies del talud, con bulones de acero en todo el tramo para prevenir el deslizamiento de tierras. Estos trabajos se incluyen en el capítulo de mejoras de la red convencional que lleva a cabo Adif, destinadas a incrementar la prevención frente a agentes naturales externos, mejorar la fiabilidad de las instalaciones ferroviarias, optimizar el soporte físico de circulación de los trenes, además de una mayor agilización de la circulación ferroviaria.Los trabajos se llevarán a cabo en la banda nocturna de mantenimiento para no interferir los servicios ferroviarios.