

Línea ferroviaria de ancho convencional Madrid-Hendaya

## Adif licita obras de mejora de la accesibilidad en la estación de Navalperal de Pinares (Ávila)

- Los trabajos incluyen la ejecución de un nuevo paso inferior entre andenes, así como otras mejoras en iluminación y elementos de accesibilidad
- **Esta actuación va a ser financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU**

23 MARZO 2022

Adif ha aprobado la licitación del contrato de obras de ejecución del proyecto constructivo para mejorar la accesibilidad en la estación de Navalperal de Pinares (Ávila), perteneciente a la línea ferroviaria de ancho convencional Madrid-Hendaya.

La inversión total presupuestada asciende a 1.986.142,09 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de ejecución de 15 meses.

### Mejora de la accesibilidad

Las actuaciones objeto del presente contrato comprenden:

- Ejecución de un paso inferior entre andenes, con accesos mediante rampas y escaleras, y eliminación del paso Strail sobre vías existente.
- Ejecución de nuevos pavimentos y nueva iluminación en los dos andenes, así como instalación de nueva señalética. El nuevo pavimento incluirá

Delegación de Comunicación Noroeste

Tlf: 987842335

[prensanoeste@adif.es](mailto:prensanoeste@adif.es)

*Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes*

[www.adif.es](http://www.adif.es)

nueva pieza de borde, franja podotáctil y franja de advertencia. Respecto a la iluminación, se instalarán nuevas farolas con una separación menor a la existente entre las actuales.

- Adecuación de rampa de acceso al andén lateral.
- Ampliación del andén central en su lado norte (incluyendo una rampa y una escalera de bajada a balasto para mantenimiento y evacuación), sustitución de bordes de andén y pavimentos.
- Acondicionamiento de los elementos de la estación (iluminación, barandillas, escaleras, etc...) al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a la normativa vigente.
- Adecuación, acondicionamiento y ejecución de las instalaciones necesarias, incluyendo saneamiento del paso inferior, iluminación de andenes, paso inferior y accesos; iluminación de emergencia en andenes y paso inferior, así como circuito cerrado de televisión (CCTV) y megafonía.
- Modificación de pórticos de catenarias y desmontaje y reposición de la vía en la zona afectada por la ejecución del paso inferior.

## Fondos europeos

Esta actuación va a ser financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU.